

Nr. p.k.	Apraksts	Mērvienība	Daudzums
1.	<i>Mezgli Nr.2</i>		
1.1	Augsnes kārtas (0.5 m) nostumšana un novietošana atbērtnē	m <sup>2</sup>	200
1.2	Lietus notekūdeņu kanalizācijas caurules PP T8 ID800 (piemēram, Evopipes - EVORAIN) ar 150 mm māla izolāciju apkārt caurulei un šķembu bēruma 150 mm piegāde un montāža	m	15,4
1.3	Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka ø2000 (h=4,20 m) ar pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās piegāde un montāža.	kpl.	1
1.4	Koka konstrukcijas vāka ø2200 (h=0,025 m) ar siltinājumu (h=0,10 m) piegāde un montāža.	gb.	1
1.5	U profilu Nr.8 ar stiegrām (ø6 mm) piegāde un montāža dzelzbetona akā	m	16,8
1.6	Koka dēlīšu 150x60x1400 piegāde un montāža U profilos	m <sup>3</sup>	0,20
1.7	Betona B25; W8; F150 piegāde un montāža U profilu un caurules nostiprināšanai	m <sup>3</sup>	8,0
1.8	Stilašķiedras betona visāpkārt caurulei 50 mm iestiprināšanai dzelzbetona akas sienā un betonējumā piegāde un montāža	m <sup>3</sup>	0,02
1.9	Metāla āķīšu 20x4 mm piegāde un montāža, t.sk. skrūves	gb.	30
1.10	Kāpņu (L=0,30 m) no ø16 mm stiegrām piegāde un montāža	gb.	1
1.11	Metāla rāmja 1400x800 mm piegāde un montāža dzelzbetona grodu akā	gb.	1
1.12	Metāla rāmja 1400x500 mm ar restītēm no ø8 mm stiegrām ar s.20 mm piegāde un montāža dzelzbetona grodu akā	m <sup>2</sup>	1
1.13	Šķembu nostiprinājuma 50 mm ierīkošana nogāzēs no caurules apakšas līdz 0,30 m virs caurules	m <sup>2</sup>	16,8
1.14	Šķembu bēruma 200 mm ierīkošana caurules izplūdes daļā	m <sup>2</sup>	2,6
1.15	Šķembu pamata 200 mm ierīkošana zem akas	m <sup>2</sup>	3,6
1.16	Grants-šķembu bēruma 200 mm biežumā laukuma ierīkošana	m <sup>2</sup>	11,4
1.17	Zemes darbi cauruļvada un meniņa ierīkošanai (smilšmāls, dūņas), t.sk. grunts aizvešana un novietošana atbērtnē	m <sup>3</sup>	120

Nr. p.k.	Apraksts	Mērvienība	Daudzums
1.	<i>Mezģls Nr.2</i>		
1.18	Zemes darbi cauruļvada un meniņa ierīkošanai (ciets dolomītmerģelis), t.sk. grunts aizvešana un novietošana atbērtnē	m <sup>3</sup>	136
1.19	Grunts pievešana būvbedres aizbēršanai	m <sup>3</sup>	205
1.20	Citi neuzskaitītie darbi un materiāli	kpl.	1

**Piezīmes:**

1. Darba apjomus skatīt kopā ar plānu, profiliem un tehniskajiem risinājumiem.
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
5. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaina ir iespējama ar citām tehniski analogām vai labākām iekārtām un materiāliem.